

kosztorys ofertowy

ul Grodzieńska kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Grodzieńskiej w Ostrowie Wielkopolskim						
1		ROBOTY ZIEMNE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.212		
2 d.1	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów pod kanał deszczowy i studnie rewizyjne, z zabezpieczeniem ścian wykopów i wywiezieniem ziemi na odl. do 5 km	m3	476.520		
3 d.1	D-02.01.01	Ręczne wykonanie robót ziemnych , grunt kat. III - z wywozem na odl. do 5 km	m3	31.800		
4 d.1	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych -kanał i studnie rewizyjne, z zagęszczeniem mechanicznym, grunt kat II dowieziony	m3	460.620		
2		WYKONANIE ELEMENTÓW ODWODNIENIA				
5 d.2	D-03.02.01	Podłoże pod kanał, z piasku o grubości: 15 cm	m2	212.000		
6 d.2	D-03.02.01	Kanał z rur PVC klasy S lite kielichowych, o średnicy 315 mm, w gotowym wykopie	m	212.000		
7 d.2	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie, z włazem żeliwnym D400 (gł. do 2,5 m)	szt	5.000		
8 d.2	D-03.02.01	Szalunek skrzynkowy - zabezpieczenie ścian wykopów	m2	932.800		
9 d.2	D-03.02.01	ułożenie węża drenarskiego z włączeniem do studni	m	212.000		
10 d.2		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.000		
11 d.2		Zakup piasku na zasypianie wykopów	m3	460.620		
12 d.2		Włączenie wybudowanego odcinka kd do studni	szt	1.000		
13 d.2		Igłofiltry śr do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na gł do 4 m	szt	20.000		
14 d.2		Pompowanie wody	godz	15.000		
15 d.2		Monitoring powykonawczy	m	212.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: