

kosztorys ofertowy

Kasztanowa - jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Kasztanowa						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE.				
1.1	D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0.29		
1.2	D.01.01.02.	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	141.90		
1.3	D.01.02.00.	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m2	92.90		
1.4	D.01.02.00.	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m2	153.80		
1.5	D.01.02.00.	Rozebranie krawężników betonowych, 15x30 ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	51.50		
1.6	D.01.02.00.	Rozebranie krawężników betonowych, 12x25 ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	70.30		
1.7		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	4.87		
1.8	D.01.02.00.	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej.	m	161.60		
1.9		cięcie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych na głębokość 10 cm	m	44		
1.10		Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych grub. 10 cm	m	4.4		
1.11		Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego grub. 20 cm	m2	146.3		
1.12		rozebranie nawierzchni z płyt drogowych - trylinki	m2	15.50		
1.13	D.01.02.00.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 6 km	m3	69.24		
1.14	D.01.02.00.	Koszt składowania gruzu - wycena własna	m3	poz.1.13 = 69.240		
2		ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE.				
2.1	D.02.01.01.	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 10 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m3	1367.54		

2.2	D.01.02.00.	Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	poz.2.1 = 1367.540		
2.3	D.02.01.02.	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	1810		
2.4		formowanie i zagęszczanie nasypów z dowiezionego piasku	m3	32.06		
3		KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA.				
3.1	D.08.06.01.	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15.	m3	64.39		
3.2	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm	m	545.10		
3.3	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm	m	73		
4		NAWIERZCHNIE.				
4.1	D.05.03.05a.	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych.	m2	3403.56		
4.2	D.05.03.05a.	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową 0.7 kg/m2	m2	1701.78		
4.3	D.05.03.05a.	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową 0,5 kg/m2	m2	1701.78		
4.4	D.05.03.05a.	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC 16W 50/70 dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm.	m2	1701.48		
4.5	D.05.03.05b.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC 11S 50/70 dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	poz.4.4 = 1701.480		
4.6	D.05.03.23.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ściek	m2	109.2		
5		POZOSTAŁE ROBOTY.				
5.1	D.10.02.01.	Montaż kanałów z rurAROT A110 PS łączonych na wcisk, o średnicy 160 mm - kable TP i energetyczne - wykop z wymianą gruntu	m	48		
5.2	D.10.03.01.	Regulacja pionowa/ przebudowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	15		
5.3	D.10.03.01.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	5		

5.4		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	poz.1.1 = 0.290		
5.5		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
5.6		Słupki do znaków drogowych	szt	12		
5.7		znaki - przymocowanie tablic	szt	12		
5.8		Plantowanie nawierzchni gruntu rodzimego	m2	631.40		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: