MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Nazwa miejscowości: Miasto Ostrów Wielkpolski
Jednostka ewidencyjna (identyfikator, nazwa): 301901_1, Ostrów Wielkpolski
Obręb ewidencyjny (identyfikator, nazwa):0171, 0172, 0173, 0174 Ostrów Wielkpolski
Sekcja mapy: 6.160.19.21.1.4, 6.160.19.21.2.3, 6.160.19.21.3.2, 6.160.19.21.4.1
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000/6
Nazwa układu współrzędnych układu wysokości: Amsterdam
Informacje o służebności gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji nie badano
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: GGO.6640.1179.2017
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji : _____ . _____

Data opracowania mapy:
19.11.2017r.

Wykonawca

GEOPROJEKT
mgr inż. Ryszard Popławski
upr. nr WKP/0332/POOK/13

Klauzula PODGIK

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA OSTRÓWSKI
(Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny)
P.3017.2018.221_5
(Identyfikator ewidencyjny nadany przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny)
17 STY. 2018
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)
z up. STAROSTY
Kierownik
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Renata Ławka

LEGENDA

- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY /obramowanie jezdni bitum./ 15x30 zwykły
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY /zjazdy z jezdni bitum./ 15x30 obniżony
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY /obramowanie ciągu p-j., 12x25 obniżony / zakończenie jezdni bitum./
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY /obramowanie zjazdów/ 12x25
- PROJ. OBRZEŻE BETONOWE /obramowanie chodnika/ 6x20
- PROJ. JEZDNIA o naw. bitumicznej
- PROJ. CIĄG PIESZOJEZDNY o naw. z kostki brukowej, szarej
- PROJ. CHODNIK o naw. z kostki brukowej, szarej
- PROJ. ZJAZDY o naw. z kostki brukowej, grafitowej
- PROJ. ZIELEŃ
- PROJ. ŚCIEK o naw. z kostki brukowej
- KANALIZACJA DESZCZOWA WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Rozbiórka istn. krawężnika
Rozbiórka istn. nawierzchni
Rozbiórka i odtworzenie istn. nawierzchni
Dowiązać do istn. naw. asf.
Projektowane oznakowanie poziome
Projektowane oznakowanie pionowe
Projektowana kanalizacja deszczowa

Jest to kopia mapy do celów projektowych zarejestrowanej przez Starostę Ostrowskiego pod nr P.3017.2018.221_5 w dniu 17.01.2018 r.
Potwierdzam zgodność z oryginałem.

Miejski Zarząd Dróg
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrów Wielkopolski

Jednostka projektowa
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
"PRIMEKO"
62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210
tel/fax 62 767 02 63
www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl

Stadium: Projekt Budowlany
Skala: 1:500
Data oprac.: Kwiecień 2018 r.

Nazwa obiektu: Przebudowa nawierzchni ulicy Kasztanowej w Ostrowie Wielkopolskim
Adres obiektu: ul. Kasztanowa, Ostrów Wielkopolski
Nazwa rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: Techn. Józef Przybytek upr. nr UAN/1342-37/07
Opracowujący: mgr inż. Łukasz Cholewa
Sprawdzający: mgr inż. Ryszard Popławski upr. nr WKP/0332/POOK/13

Rys nr. 1.1