

kosztorys ofertowy

Osiedle Robotnicze

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	D-08.01.01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m2	15.36		
2 d.1	D-08.01.01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	347.26		
3 d.1	D-08.01.01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce piaskowej z wywozem na skład Inwestora (odl. 4 km)	m2	18.25		
4 d.1	D-08.01.01	Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej	m2	18.25		
5 d.1	D-08.01.01	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	2		
6 d.1	D-08.01.01	Ręczne rozebranie obrzeży	m	414		
7 d.1	D-08.01.01	Ręczne rozebranie opornika	m	21.8		
8 d.1	D-08.01.01	Rozebranie kosza na śmieci	szt	2		
9 d.1	D-08.01.01	Montaż kosza na śmieci (kosz z rozbiórki)	szt	2		
10 d.1	D.01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki i koszt składowania	m3	3.36		
11 d.1	D-00.00.00	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	m	200		
2		Krawężniki				
12 d.2	D-01.02.04	Regulacja wysokościowa krawężników kamiennych	m	10		
13 d.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15	m3	1.35		
3		Wjazdy				
14 d.3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem - odl. do 6 km	m3	63		
15 d.3		Koszt składowania o urobku z robót ziemnych	m3	63		
16 d.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,047m3/mb)	m3	2.90		
17 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - połączenie nawierzchni bitumicznej i kostki betonowej	m	61.5		

18 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	63		
19 d.3	D-04.04.02	Podbudowy - mieszanka związana cementem C3/4 grub. 15 cm	m2	63		
20 d.3	D-05.03.23a	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej czarnej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - starobruk	m2	63		
4		Chodnik				
21 d.4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem na odl. do 6 km	m3	116		
22 d.4		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	116		
23 d.4	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,38m3/mb)	m3	8.78		
24 d.4	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	231		
25 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	440		
26 d.4	D-04.06.01	podbudowa - mieszanka związana cementem C 3/4 grub. 10 cm	m2	440		
27 d.4	D-05.03.23a	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (starobruk)	m2	440		
28 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1		
29 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	17		
30 d.4	D-03.02.01a	Regulacja wpustów bocznych	szt.	3		
31 d.4	D-03.02.01a	Regulacja hydrantów	szt.	1		
5		Obsługa gedezyjna				
32 d.5	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: