

Wytyczne do projektowania

L.p.	Nazwa zadania	Zakres robót	Orientac dł.ulicy (m) lub (m ²)	Klasa ulicy	Kategoria ruchu	
1	ul. 60-Pułku Piechoty	I etap. 1. Utwardzenie terenu na działce nr 29/54 obręb 0034 2. Odwodnienie terenu 3. Wymiana latarni oświetleniowych – 2 lampy II etap 1. Wydzielenie pasa drogowego z dz. 29/52 (1 szt. proj. podziału) 2. Ciąg pieszo-jezdny na wydzielonej działce 3. Odwodnienie	500 m ²	D	KR-2	I etap 1. Utwardzenie terenu kostką betonową. 2. Odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej 3. Wymiana latarni oświetleniowych – 2 szt. II etap 1. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej 2. Odwodnienie 3. Wykonanie 1 szt. projektu podziału 4. Uzyskanie opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID dla II etapu 5. Przygotowanie wniosku ZRID.
2	ul. Dembińskiego	1. Odwodnienie do istn. kan. deszczowej 2. Nawierzchnia jezdni 3. Nawierzchnia chodnika 4. Nawierzchnia zatok parkingowych	400	D	KR-2	1. Odwodnienie do istn. kanalizacji deszczowej 2. Jezdnia z kostki betonowej 3. Chodnik z kostki betonowej 4. Zatoki parkingowe z kostki betonowej 5. Należy uwzględnić zapisy w MPZP dotyczące działki nr 41/1 i 42/1
3	ul. Zielona	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia jezdni 3. Nawierzchnia chodnika 4. Nawierzchnia ścieżki	350	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez "Wodkan" SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Jezdnia bitumiczna 3. Chodnik z kostki betonowej 4. Ścieżka rowerowa bitumiczna
4	ul. Mylna - Zębcowska - od mostu przy ul. Mylnej do ronda przy ul. Zębcowskiej i Budowlanych	Przebudowa ciągu ulic: - nawierzchnia jezdni - nawierzchnia chodników	400	L	KR-2	1. Jezdnia bitumiczna 2. Chodniki z kostki betonowej

5	ul. Młodzieżowa	I etap - nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego od ul. 3 Maja do dz. nr 126/1 obręb 0097 - utwardzenie poboczy - odwodnienie II etap - nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego od dz. nr 126/1 do ul. Żwirki	300	D	KR-2	I etap - Odwodnienie - Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej - Pobocza z kostki betonowej II etap - Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej - Uzyskanie opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID - Przygotowanie wniosku ZRID.
6	ul. Niemena	1. Odprowadzenie wód deszczowych 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego	290	D	KR-2	1. Odprowadzenie wód deszczowych – zgodnie z koncepcją 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej
7	Ciąg ulic pomiędzy: ul. Jasną, ul. Pruślińską, ul. ks. J. Popieluszki, ul. PCK	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego	350	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej
8	ul. Bojanowskiego	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego i zatok parkingowych na działkach nr 92/20 i 64/5	200	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny i zatoki parkingowe z kostki betonowej . (Na długości dz. 64/5 przebudowa istniejącego jednostronnego parkingu i zaprojektowanie dwustronnych zatok parkingowych)
12.	ul. Sempołowskiej	I etap 1. Nawierzchnia chodników od ul. Piaskowej do ul. Nałkowskiej II etap 1. Nawierzchnia jezdni i chodników i odwodnienie od ul. Nałkowskiej do ul. Przy Lesie 2. Zabezpieczenie gazociągów wysokiego ciśnienia	350 chodniki 200 jezdnia i chodniki			1. Jezdnia bitumiczna 2. Chodniki z kostki betonowej. 3. Zabezpieczenie gazociągów wysokiego ciśnienia

Uwaga:

1. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.
2. Projekty należy wykonać łącznie z projektem docelowej organizacji ruchu

3. W projektach, w których należy uzyskać pozwolenie na budowę, dokonać zgłoszenia budowy z projektem budowlanym lub wystąpić o decyzję ZRID, należy wykonać mapę do celów projektowych - w pozostałych dopuszcza się aktualną mapę do celów opiniotwórczych.
4. Dla wszystkich projektów należy uzyskać mapę ewidencji gruntów i wypisy z rejestru gruntów - o wypisy może wystąpić zamawiający, po wcześniejszym przekazaniu przez Wykonawcę zestawienia działek zajętych pod inwestycję – z wyszczególnieniem nr działek i nr obrębów.
5. W projekcie budowy kanału deszczowego należy zaprojektować wyprowadzenia w celu odwodnienia przyległych posesji (w obrębie pasa drogowego) oraz wyprowadzenia poza pas drogowy w ulice poprzeczne.
6. Wyprowadzeń do posesji nie uwzględniać w projektach budowlanych: do wniosku o pozwolenie na budowę, do zgłoszenia budowy z projektem budowlanym oraz do wniosku o wydanie decyzji ZRID (wyprowadzenia należy uwzględnić w projekcie wykonawczym)
7. W zależności od zakresu projektu należy przygotować wymagane dokumenty do wniosku:
 - o wydanie decyzji pozwolenia na budowę
 - o zgłoszeniu budowy z projektem budowlanym
 - o zgłoszeniu robót budowlanych
 - o wydanie decyzji ZRID

7. Oczekiwany termin wykonania:

Zadanie nr 1	- 4 m-ce od dnia podpisania umowy - I etap
	- 7 m-cy od dnia podpisania umowy - II etap
Zadanie nr 2	- 4 m-ce od dnia podpisania umowy
Zadanie nr 3	- 6 m-cy od dnia podpisania umowy
Zadanie nr 4	- 4 m-ce od dnia podpisania umowy
Zadanie nr 5	- 3 m-ce od dnia podpisania umowy - I etap
	- 7 m-cy od dnia podpisania umowy - II etap
Zadanie nr 6	- 7 m-cy od dnia podpisania umowy
Zadanie nr 7	- 5 m-cy od dnia podpisania umowy
Zadanie nr 8	- 6 m-cy od dnia podpisania umowy
Zadanie nr 9	- 4 m-ce od dnia podpisania umowy - I etap
	- 7 m-cy od dnia podpisania umowy - II etap