

kosztorys ofertowy

ul. Ściegiennego kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul Ściegiennego kd						
1		roboty ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.185		
2 d.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	282.01		
3 d.1	D.02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	27.75		
4 d.1	D.02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	309.76		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	309.76		
6 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	268.07		
7 d.1	D.02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II	m3	268.07		
8 d.1	D-02.01.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	268.07		
9 d.1	D.03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.0,15 cm	m2	185		
2		Roboty konstrukcyjne				
10 d.2	D.03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite o śr. 315 mm	m	185		
11 d.2	D.03.02.01	trójniki śr 315/160 mm	szt	5		
12 d.2	D.03.02.01	Studnie rewizyjne o śr. 1000 mm gł do 1.5 m w gotowym wykopie, z włazem żeliwnym klasy D 400 z zabezpieczeniem przed obrotem	stud.	5		
13 d.2	D.03.02.01	Studnie rewizyjne o śr. 1000 mm gł do 1,5 m w gotowym wykopie, z włazem żeliwnym klasy D 400 z zabezpieczeniem przed obrotem zabudowana na kanale deszczowym w ul. Bema	stud.	1		
3		Pozostałe roboty				

14 d.3		Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym w gruntach nawodnionych	m2	407		
15 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
16 d.3		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
17 d.3		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	185		
18 d.3		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym	m	185		
19 d.3		Rozebranie istniejącego kanału deszczowego z rur betonowych śr 300 mm wraz z wywozem i kosztem składowania	m	180		
20 d.3		Rozebranie studni betonowych z wywozem i kosztem składowania	szt	5		
21 d.3		Przełączenie istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej do nowej kanalizacji deszczowej	szt	7		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: