

Kosztorys ofertowy (kd)

Al. Wojska Polskiego  
- ul. Dworcowa (łącznik)  
etap I

| Lp.      | Nr spec.techn. | Opis  | Jedn. miary | Ilość               | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|----------|----------------|---|-------------|---------------------|---------|--------------------|
| 1        | 2              | 3   | 4           | 5                   | 6       | 7                  |
| <b>1</b> |                | <b>Rozbiórka nawierzchni ul. Dworcowej</b>  |             |                     |         |                    |
| 1 d.1    | D-01.02.04     | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 18  | m           | 2*8 =<br>16.00      |         |                    |
| 2 d.1    | D-01.02.04     | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 18cm  | m2          | 1.5*8<br>=<br>12.00 |         |                    |
| 3 d.1    | D-01.02.04     | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm   | m2          | 1.5*8<br>=<br>12.00 |         |                    |
| <b>2</b> |                | <b>Roboty ziemne - wykop</b>  |             |                     |         |                    |
| 4 d.2    | SS-01          | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału sanitarnego w terenie równinnym  | m           | 93                  |         |                    |
| 5 d.2    | SS-01          | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę   | m3          | 359.60              |         |                    |
| 6 d.2    | D-08.01.01     | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm, istniejąca kanalizacja  | m           | 38                  |         |                    |
| 7 d.2    | j.w.           | Odeskowanie wykopów szerokoprzestrzennych o szerokości do 2.5 m na głębokość do 4.5 m   | m2          | 503.73              |         |                    |
| <b>3</b> |                | <b>Elementy sieci</b>   |             |                     |         |                    |
| 8 d.3    | j.w.           | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm   | m3          | 24.91               |         |                    |
| 9 d.3    | j.w.           | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie   | stud.       | 4                   |         |                    |
| 10 d.3   | D-01.01.01     | Wykonanie włączenia rury DN315 od istniejącego kanału w ul. Dworcowej DN1000  | szt.        | 1                   |         |                    |
| 11 d.3   | j.w.           | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm  | m           | 93                  |         |                    |
| <b>4</b> |                | <b>Roboty ziemne - zasypka</b>  |             |                     |         |                    |
| 12 d.4   | j.w.           | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3          | 313.59              |         |                    |
| 13 d.4   | D-02.00.00     | Zakup i dowóz piasku na zasypanie zasypki   | m3          | 313.59              |         |                    |
| <b>5</b> |                | <b>Odtworzenie nawierzchni ul. Dworcowej</b>  |             |                     |         |                    |

|   |             |  |      |    |  |  |
|---|-------------|--|------|----|--|--|
| 14<br>d.5   | D-04.01.01  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV | m2   | 16 |  |  |
| 15<br>d.5   | D-04.05.01  | Warstwa dodatkowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5 MPa gr. 15 cm   | m2   | 16 |  |  |
| 16<br>d.5   | D-04.04.02  | Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm   | m2   | 16 |  |  |
| 17<br>d.5   | D-04.03.01  | Kationowa emulsja szybko rozpadowa - 0,8 kg/m <sup>2</sup>   | m2   | 16 |  |  |
| 18<br>d.5   | D-05.03.05  | Podbudowa zasadnicza z miesz. mineralno-asfaltowej AC 22P gr. 10 cm  | m2   | 16 |  |  |
| 19<br>d.5   | D-04.03.01  | Kationowa emulsja szybko rozpadowa - 0,5 kg/m <sup>2</sup>   | m2   | 16 |  |  |
| 20<br>d.5   | D-05.03.05  | Warstwa wiążąca z AC 16W gr. 8 cm  | m2   | 16 |  |  |
| 21<br>d.5   | D-04.03.01  | Kationowa emulsja szybko rozpadowa - 0,5 kg/m <sup>2</sup>   | m2   | 16 |  |  |
| 22<br>d.5   | D-05.03.05a | Warstwa ścierna z AC 11S gr 5cm  | m2   | 16 |  |  |
| <b>6</b>  |             | <b>Obsługa gedyzyjna</b>   |      |    |  |  |
| 23<br>d.6   | D-01.01.01  | Inwentaryzacja powykonawcza całości robót  | szt. | 1  |  |  |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |             |  |      |    |  |  |
| <b>Podatek VAT</b>                                |             |  |      |    |  |  |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |             |  |      |    |  |  |

**Słownie:**