

kosztorys ofertowy
ul. Zębcowska
od ul. Budowlanych do ul. Siewnej

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Zębcowska						
1		Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe, inwentaryzacja powykonawcza, projekt organizacji ruchu				
1 d.1	D-01.01.01	Prace pomiarowe przy przebudowie drogi	km	0.701		
2 d.1		opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	ryczałt	1.00		
3 d.1	D-00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza robót	ryczałt	1		
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej	m2	524		
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	1282		
6 d.1	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	57.69		
7 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	5.85		
8 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x5 cm na podsypce piaskowej	m2	8.85		
9 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt ażurowych betonowych	m2	5		
10 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej	m2	5		
11 d.1	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni asfaltowej grub. 8 cm	m	701		
12 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 8 cm	m2	280.4		
13 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego grub. 20 cm	m2	280.4		
14 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	194.13		
15 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za dalsze. 3 km	m3	194.13		
16 d.1	D-01.02.04	Wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko Inwestora (kostka betonowa + kostka granitowa) - odl. do 4 km	m3	42.56		
17 d.1	D-01.02.04	Koszt składowania gruzu na składowisku	m3	176.26		

18 d.1	D-01.02.04	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	9		
19 d.1		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	14		
20 d.1		Regulacja pionowa studzienek włazów kanałowych	szt.	24		
21 d.1		Regulacja pionowa studzienek ulicznych - kratki ściekowe	szt	18		
22 d.1		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 4 km SST; D-02.00.01 i D-00.00.00	m3	216.13		
23 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	216.13		
24 d.1		Ułożenie płytek chodnikowych na podsypce cementowo - piaskowej grub. 10 cm - materiał z rozbiórki	m2	300		
2		Podbudowy chodnik i wjazdy				
25 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	1019		
26 d.2	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 3/4 grub. 10 cm	m2	1019		
27 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	419.		
28 d.2	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C8/10 grub. 15 cm	m2	418.93		
3		Nawierzchnie (jezdnia + chodnik)				
29 d.3	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni grub. średnio 5 cm	m2	4062.46		
30 d.3		wyrównanie podbudowy z betonu asfaltowego - warstwa grub.średnio 4 cm	m2	4342.86		
31 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,3 kg/m2	m2	4342.86		
32 d.3	D-05.03.05	nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grub. 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	4342.86		
33 d.3	D-05.03.23	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej grub. 3 cm (kostka szara)	m2	1019.20		
34 d.3	D-05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej (kostka grafitowa)	m2	419.20		
4		Elementy ulic				

35 d.4		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	1282		
36 d.4	D-08.01.01	ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15	m3	74.73		
37 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	1282		
38 d.4	D-08.01.01	Krawężniki łukowe 20x30	m	144		
39 d.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 10 cm z wyp.spoim piaskiem	m	310		
40 d.4	D-08.03.01	ława pod i obrzeża betonowa z oporem C12/15	m3	12.09		
41 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	130		
42 d.4	D-08.01.01	ława pod oporniki betonowa z oporem C12/15	m3	1.35		
43 d.4		Przesunięcie studzienek ściekowych - odl. ok 30 cm	szt	18		
44 d.4	D-04.05.01	Podbudowa z betonu C 8/10 grub. 25 cm - jezdnia przy ścieku szer. śr 40 cm	m2	280.4		
45 d.4		Przykanaliki do studzienek ściekowych śr 160 mm	m	18		
5	Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego					
46 d.5	D-07.01.01	Oznakowanie pionowe	szt	4		
47 d.5	D-07.01.01	Przestawienie znaku	szt	1		
48 d.5		Likwidacja istniejącego oznakowania wraz z wywozem na skład Inwestora (3 km)	szt	1		
49 d.5		Bariery stalowe biało-czerwone (zabezpieczenie rowu przy chodniku)	m	5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: