

kosztorys ofertowy

ul. Zielna

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	450		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. do 6 km	m3	1788		
3 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	1788		
2		Profilowanie, podbudowy				
4 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m2	2751		
5 d.2	D-04.05.01	Kruszywo stabilizowane cementem C 3/4 o gr. 30 cm (ulepszone podłoże)	m2	2500		
6 d.2	D-04.05.01	Kruszywo stabilizowane cementem C 5/6 o gr. 20cm (podbudowa)	m2	2500		
7 d.2		Umocnienie terenu przyległego - humusowanie - warstwa humusu grub. 10 cm	m2	928		
3		Krawężnik, ściek				
8 d.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki i ściek betonowa z oporem - beton klasy C12/15	m3	116		
9 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	928		
4		Konstrukcja jezdni				
10 d.4	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm	m2	2500		
11 d.4	D-05.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	26		
12 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	20		
5		Oznakowanie poziome i pionowe				
13 d.5	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2		
14 d.5	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe	szt.	2		
6		Obsługa gedezyjna				
15 d.6	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		

16 d.6	Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych rurą dwudzielną śr 160 mm	m	80		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: