

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rozbudowa ul. Żwirki w Ostrowie Wielkopolskim</b>						
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1 D- d.1 01.01.01		Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.350		
2 D- d.1 01.02.01		Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypance piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm	m	558.000		
3 D-01.02, d.1 04		Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm - chodniki	m <sup>2</sup>	490.000		
4 d.1		Usunięcie tarcz znaków drogowych	szt	3.000		
5 d.1		unięcie słupków do tablic znaków drogowych	szt	4.000		
6 D- d.1 01.02.04		Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	33.320		
2		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ZATOKI I PASY POSTOJOWE</b>				
7 D- d.2 04.01.01		Koryta wykonywane na poszerzeniach j.w. w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 46 cm.	m <sup>2</sup>	375.200		
8 D- d.2 04.04.01		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II	m <sup>3</sup>	172.600		
9 D- d.2 08.01.01		Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	m <sup>3</sup>	8.500		
10 D- d.2 08.01.01		Krawężniki betonowe o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	m	142.000		
11 D- d.2 04.05.01		Podłoże gruntowe ulepszone mieszanką cementowo - piaskową o Rm=2,5 MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	375.200		
12 D- d.2 04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	375.200		
13 D- d.2 08.02.02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m <sup>2</sup>	375.200		
3		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIKI WYŁĄCZNIE DLA RUCHU PIESZEGO</b>				
14 D- d.3 04.04.01		Koryta w gruncie kategorii II-IV, - pogłębienie po rozebraniu płytek.	m <sup>2</sup>	852.400		
15 D- d.3 04.04.01		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II	m <sup>3</sup>	136.400		
16 d.3		Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - z piasku	m <sup>2</sup>	852.400		
17 D- d.3 08.03.01		Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn. spoin piaskiem	m	315.400		
18 D- d.3 08.02.01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm	m <sup>2</sup>	852.400		
4		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - WJAZDY INDYWIDUALNE</b>				
19 D- d.4 04.01.01		Koryta w gruncie kategorii II-IV, - pogłębienie po rozebraniu istniejącej nawierzchni.	m <sup>2</sup>	10.500		
20 D- d.4 04.01.01		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II	m <sup>3</sup>	4.410		
21 D- d.4 04.05.01		Podłoże gruntowe ulepszone mieszanką cementowo - piaskową o Rm=2,5 MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	10.500		

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22	D- d.4 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	10.500		
23	D- d.4 08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm (grafitowy)	m <sup>2</sup>	10.500		
<b>5</b>		<b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>				
24	D- d.5 03.02.01	Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	szt	2.000		
25	D- d.5 03.02.01	Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych	szt	8.000		
26	d.5	Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.000		
<b>6</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME</b>				
27	D- d.6 07.02.01	Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	6.000		
28	D- d.6 07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) - kwadratowych o boku 60 cm	szt	34.000		
29	D- d.6 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - liniami segregacyjnymi i krawędziowymi, ciągłymi malowanymi mechanicznie	m <sup>2</sup>	8.640		
30	D- d.6 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - liniami segregacyjnymi i krawędziowymi przerywanymi, ciągłymi malowanymi mechanicznie	m <sup>2</sup>	20.500		
31	D- d.6 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - przejścia dla pieszych, powierzchnie wyłączone z ruchu - malowanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	65.500		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: